

Directie BST/BA/Castelein
Plan van aanpak uitwerking aanbevelingen
Onderwerp Auditteam Voetbalvandalisme

Bezoekadres
Stadhuis
Grote Markt 1

Postadres
Postbus 20001
9700 PB Groningen
Telefoon (050) 367 76 02
Telefax (050) 367 77 51
e-mail: benw@
benw.groningen.nl

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

GRIFFIE	
reg.nr. 9R00.1696459	
ingek. 12 SEP 2008	
class. -2.07.51	
te beh. door: GR	
kopie gez. aan:	

Telefoon 050 367 76 26

Bijlage(n)

Ons kenmerk BD 08.1682602

Datum

12 SEP 2008

Uw brief van

Uw kenmerk

Geachte mevrouw/heer,

In de raadscommissie Financiën en Veiligheid van 20 augustus 2008 heb ik toegezegd u te informeren over de actuele stand van zaken met betrekking tot de uitwerking van aanbeveling 4 (fysieke en technische aanpassingen) uit het rapport van het Auditteam Voetbalvandalisme over de brand in de Euroborg. Hieronder herhaal ik de aandachtspunten en geef ik per punt de huidige stand van zaken.

4.1 De trappenhuisen worden voorzien van deuren die open gaan door er tegen aan te lopen (in de vluchtrichting).

Dit punt is inmiddels uitgevoerd conform de aanbeveling van het Auditteam.

4.2 De nooddeuren van de tweede ring (AA en XX) zijn direct te openen in geval van nood. Misbruik kan worden tegengegaan door hier beveiligers te positioneren tijdens de wedstrijden.

NV Euroborg heeft offertes aangevraagd en ontvangen voor het aanpassen van het ontsluitingsmechanisme (zodat de deuren ook onder druk opengaan). Ook ligt er al een offerte voor het aanbrengen van een directe ontsluiting vanuit de commandokamer. Uitvoering van beide zaken is in werking gezet. Zolang de techniek niet is aangepast staan bij deze deuren beveiligers.

Voor het overige heeft FC Groningen aangegeven dat beide deuren worden voorzien van een sleutelschakelaar. Daardoor zullen beveiligers op gezag van de commandokamer de deuren direct kunnen openen bij falende techniek. Daarnaast heeft FC Groningen aangegeven de deuren voor elke wedstrijd te controleren.

GRIFFIE

red in

INDEX 1 2 3 4 5

class

to be

at the



4.3 Op de bovenste ring worden blusmiddelen aangebracht.

Er zijn inmiddels extra blusmiddelen geplaatst. In overleg met de brandweer wordt bekeken of dit voldoende is.

4.4 De instructies voor het hanteren van de blusmiddelen worden gecorrigeerd en daadwerkelijk geoefend (aanbeveling 7 van het NIFV).

Het aanpassen van de instructies op de blusmiddelen wordt om redenen van security niet overgenomen. De kans op misbruik zou anders groter worden. Het beoefenen van deze blusmiddelen wordt door FC Groningen ter hand genomen.

4.5 Beveiligers van de sector Noord worden in staat gesteld de brede lexan deur naar uitgang 2 in geval van nood direct te openen.

Dit was al het geval en blijft ook gehandhaafd. De NV Euroborg heeft een offerte voor het aanpassen van het sluitingsmechanisme van deze wanden, zodat deze ook onder druk opengaan. Totdat de technische aanpassing heeft plaatsgevonden wordt dit organisatorisch opgevangen. Hetzelfde geldt ook voor de andere segment-scheidingsdeuren en -wanden.

4.6 Aan de inspecties van de blusmiddelen, zoals deze worden verricht door gecertificeerde bedrijven, wordt toetsing op praktische werking toegevoegd.

Dit punt is afgehandeld. In opdracht van FC Groningen zal een maandelijkse controle plaatsvinden door een gecertificeerd bedrijf.

4.7 Aanbevelingen uit het NIFV rapport.

4.7.1 Een herberekening van de RWA-installatie (aanbeveling 2 NIFV).

Adviesbureau DGMR heeft inmiddels de uitgangspunten en de berekeningen van de RWA-installatie nagezien en komt tot de eindconclusie dat deze installatie niet aangepast hoeft te worden. De RWA-installatie is onlangs door de leverancier gecontroleerd en in orde bevonden. De sturing van de RWA-installatie komt uit de sprinklerinstallatie van de omloop. Vrijdag 15 augustus 2008 is in overleg tussen alle partijen besloten dat de sturing van de RWA-installatie ook door de brandmeldinstallatie aangestuurd zal gaan worden. De NV Euroborg zal hiervoor opdracht verstrekken.

4.7.2 Reparatie van de hydrant (brandkraan) (aanbeveling 3 NIFV).

De brandkraan staat vanaf 15 april 2008 onder permanente waterdruk. De VvE. Euroborg heeft op 17 juli 2008 opdracht verstrekt aan een installatiebedrijf om een





sleutelschakelaar voor de bediening van de brandkraan bij ingang T2 te plaatsen. Deze werkt en is te bedienen door de brandweer.

4.7.3 Sturing Brandslanghaspels op de omloop (aanbeveling 4 NIFV).

Vanaf 15 april 2008 is de softwarefout eruit gehaald en de NV Euroborg heeft een installatiebedrijf opdracht gegeven om de sturing rechtstreeks op de brandmeldinstallatie aan te sluiten.

4.7.4 Vluchtrouteaanduidingen controleren (aanbeveling 5 NIFV).

Adviesbureau DGMR heeft de aanwezige vluchtrouteaanduiding geïnspecteerd. Er blijkt dat een beperkt aantal aanpassingen nodig is. Deze worden uitgevoerd.


Aanvullende conclusies naar aanleiding van de deurenschouw door de brandweer (zie blz 10 van het PvA):

- ***De vluchtdeuren vanuit het supportershome naar de trappenhuizen zullen voorzien worden van een (vlucht)deurontsluiting die opengaat door tegen de deur aan te drukken omdat in deze ruimte direct veel mensen zich voor een deur kunnen ophopen.***
- ***De vluchtdeuren vanuit de "nieuwe" ABN-AMRO lounge op de 2^e verdieping naar de trappenhuizen worden voorzien van een (vlucht)deurontsluiting die opengaat door tegen de deur aan te drukken omdat in deze ruimte direct veel mensen zich voor een deur kunnen ophopen.***
- ***De interne deuren van de lounge op de begane grond moeten worden voorzien van een (vlucht)deurontsluiting die opengaat door tegen de deur aan te drukken, omdat in deze ruimte direct veel mensen zich voor een deur kunnen ophopen.***

Deze deuren zijn inmiddels overeenkomstig de aanbevelingen aangepast.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,


Jacq. Wallage,
burgemeester van Groningen.

