

Bikeparkway Helperzoom

- bestaande boom
- nieuwe boom
- water (watergang 500 m² waarvan 135 m² dempen)
- gras met Stinzeplanten
- kruiden
- lage heesters (nieuw 242 m²)
- gras met Stinzeplanten ipv asfalt (1495 m²)
- lage beplanting verwijderen (731 m²)
- opgaande beplanting verwijderen (301 m²)



Bij kruising Helperzoomtunnel watergang inkorten.
 Bomen bij planten lvn Vleermuisprong.
 Ondergrond inzaaien met kruidenrijk mengsel.
 Over de gehele lengte langs de Helperzoom de stikken tussen de weg en het voetpad verwijderen lvn oa de sociale veiligheid. Gras inzaaien en Stinzeplanten aanbrengen.
 Ter hoogte van het Helperzoomvijverje een aantal doorijkjes maken zodat er vanaf de weg en het voetpad zicht is op het water.
 Daar waar mogelijk de voor- de Helperzoom kenmerkende lepen aanplanten.
 De entree naar het skateparkje versmalen en zo maken dat het met een auto niet toegankelijk is. De entree markeren door middel van twee lage beplantingsvakken. Dit laatste geldt ook voor de aansluiting van het fietspad richting de stationstunnel.

